


KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Nemespátró T-1 j. és T-2 j. út
Nemespátró, 1319/4, 1319/7 hrsz-ú mg-i út

2	Alépítményi munkák	15 280 338 .- Ft
5	Közmű és vízépítési munkák	4 661 206 .- Ft
6	Közlekedés építési munkák	12 495 927 .- Ft

Összesen:	32 437 471 .- Ft
ÁFA 27%	8 758 117 .- Ft

Összesen ÁFA-val:	41 195 588 .- Ft
--------------------------	-------------------------



BAUTERC-PRIZMA KFT. 
8800 Nagykunizsa, Ady u. 50.
Adószám: 14467459-2-20
Szlsz: 10101054-12331000-01001000

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Nemespátró, 1319/4 hrsz-ú mg-i út

Nemespátró, T-1 j. út

2	Alépítményi munkák	10 020 979
5	Közmű és vízépitési munkák	2 439 739
6	Közlekedés építési munkák	8 206 281
Összesen:		20 666 998
ÁFA 27%		5 580 090
Összesen ÁFA-val:		26 247 088


BAUTER PRIZMA KFT. [5.]
8900 Nagykanizsa, Ady u. 50.
Adószám: 14467459-2-20
Sz: 10101054-12331000-01001000

21. Irtás, föld- és sziklamunka

21-001 Írtás, parkosítás

ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Verzió: 2017-1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig Referencia ár: 2412,9 Ft/10m2	95,00 10m2	2 412,90	229 226
ÉNGY kód: 21-001-0014360 Kód: 21-001-013.3.1-0631101 Verzió: 2016-2	Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, 4dkg/m2 minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 Referencia ár: 3393,5 Ft/10 m2	220,00 10m2	3 393,50	746 570
ÉNGY kód: 21-001-1672032 Kód: 21-001-021.1.1 Verzió: 2017-1	Gazkaszalás sík területen, kézi erővel Referencia ár: 2298 Ft/100 m2 1100m x 2m x 2 = 4400m2	44,00 100 m2	2 298,00	101 112

21-002 Előkészítő földmunka

ÉNGY kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió: 2017-1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig Referencia ár: 561 Ft/m3	440,00 m3	561,00	246 840
---	--	-----------	--------	---------

21-004 Alakító földmunka

ÉNGY kód: 21-004-0015445 Kód: 21-004-003.2 Verzió: 2017-1	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbséggig Referencia ár: 348,45 Ft/m2	2200,00 m2	348,45	766 590
ÉNGY kód: 21-004-0015595 Kód: 21-004-004.2.2-0120125 Verzió: 2017-1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza Referencia ár: 2383,25 Ft/m3 Út esetén: 1100m x 3,15m x 0,20m = 693,00m3 Mederburkolás esetén: 344m2 x 0,30m = 103,20m3	796,20 m3	2 383,25	1 897 544
ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió: 2017-1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. Referencia ár: 331,15 Ft/m2 1100m x 3,15m = 3465,00m2	3465,00 m2	331,15	1 147 435
ÉNGY kód: 21-004-0015731 Kód: 21-004-007.2 Verzió: 2017-1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) Referencia ár: 2212,2 Ft/m3 1100m x 1,00m x 0,15m x 2 = 330m3	330,00 m3	2 212,20	730 026

21-005 Csatornák földmunkái

ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió: 2017-1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvény méret: 1,1-6,0 m2 között Referencia ár: 1140 Ft/m3 670m x 0,40m2 = 268,00m3	268,00 m3	1 140,00	305 520
---	---	-----------	----------	---------

21-006 Közlekedési pályák különleges földmunkái

MVH kód: 21-006-0016124 Kód: 21-006-005 Verzió: 2017-1	Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel Referencia ár: 187 Ft/m2 1100m x 1,0m x 2 = 2200,00m2	2200,00 m2	187,00	411 400
--	---	------------	--------	---------

21-007 Nagy tömegű földmunka

ÉNGY kód: 21-007-1729911	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel,			
Kód: 21-007-002.1.1.1.6-0990001	18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban,			
Verzió:2017-1	szállítással,			
	0-1600,0 m között,			
	800,1-1000,0 m között			
	Szállító útvonal öntözése	1212,75 m3	2 336,40	2 833 469
	Referencia ár: 2336,4 Ft/m3			
	1100m x 3,15m x ~0,35m = 1212,75m3			

21-008 Tömörítés

ÉNGY kód: 21-008-2245170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,			
Kód: 21-008-002.1.8	nagy felületen,			
Verzió:2017-1	tömörítési fok: 96%	1819,20 m3	332,70	605 248
	Referencia ár: 332,7 Ft/m3			
	Tűkör esetén: 3465,00m2 x 0,20m = 693,00m3			
	Homokos kavics esetén: 796,20m3			
	Nemesített padka esetén: 330,00m3			

Aléptményi munkák összesen:

10 020 979

5. Közmű és vízepítési munkák

53. Közmű csatornaépítés

53-006 Helyszínen készített akna vagy műtárgyak

MVH kód: 53-006-0617840	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,			
Kód: 53-006-001.1-0222140	akna- vagy műtárgybeton készítése			
Verzió:2017-1	C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.			
	D _{max} = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal	3 m3	31 104,95	93 315
	Referencia ár: 31104,95 Ft/m3			
	1db x 3m3 = 3m3			

53-101 Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízepítési munkák

MVH kód: 53-101-1693440	Rézsű- és mederburkolat;			
Kód: 53-101-006.2.1.1.2-0612134	Burkolat készítése			
Verzió:2012-1	előregyártott mederlapokból,			
	hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva,			
	burkolatvastagság: 10 cm			
	Mederlap 40/60/10 cm	344,00 m2	6 821,00	2 346 424
	Referencia ár: 6821,8 Ft/m2			
	430m x 0,80m = 344m2			

Közmű és vízepítési munkák összesen:

2 439 739

6. Közlekedés építési munkák

61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

61-004 Makadám rendszerű alapok

ÉNGY kód: 61-004-0675351	Szört alap készítése, egy rétegben,			
Kód: 61-004-001.1-0110517	15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből			
Verzió:2017-1	Zúzottkő NZ 55/100 Bazalt-Kőzépítő, Uzsa	605,00 m3	13 564,10	8 206 281
	Referencia ár: 13564,10 Ft/m3			
	1100m x 2,75m x 0,20m = 605,00m3			

Közlekedés építési munkák összesen:


8 206 281

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Nemespátró 1319/7 hrsz-ú mg-i út

Nemespátró, T-2 j. út

2	Alépítményi munkák	5 259 359
5	Közmű és vízépitési munkák	2 221 467
6	Közlekedés építési munkák	4 289 647
Összesen:		11 770 473
ÁFA 27%		3 178 028
Összesen ÁFA-val:		14 948 500


SAUTERC-PRIZMA KFT. [5]
6800 Nagykálló, Ády u. 50.
Adószám: 14467450-2-20
Szsz: 10101054-12331000-01001000

21. Irtás, föld- és sziklamunka

21-001 Írtás, parkosítás

ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Verzió:2017-1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig Referencia ár: 2412,9Ft/10m2	45,00 10m2	2 412,90	108 581
ÉNGY kód: 21-001-0014360 Kód: 21-001-013.3.1-0631101 Verzió:2016-2	Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, 4dkg/m2 minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 Referencia ár: 3393,5 Ft/10 m2	115,00 10m2	3 393,50	390 253
ÉNGY kód: 21-001-1672032 Kód: 21-001-021.1.1 Verzió:2017-1	Gazkaszalás sík területen, kézi erővel Referencia ár: 2298 Ft/100 m2 575m x 2m x 2 = 2300m2	23,00 100 m2	2 298,00	52 854

21-002 Előkészítő földmunka

ÉNGY kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2017-1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%- os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig Referencia ár: 561 Ft/m3	230,00 m3	561,00	129 030
--	--	-----------	--------	---------

21-004 Alakító földmunka

ÉNGY kód: 21-004-0015445 Kód: 21-004-003.2 Verzió:2017-1	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig Referencia ár: 348,45 Ft/m2	1150,00 m2	348,45	400 718
ÉNGY kód: 21-004-0015595 Kód: 21-004-004.2.2-0120125 Verzió:2017-1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza Referencia ár: 2383,25 Ft/m3 Út esetén: 575m x 3,15m x 0,20m = 362,25m3 Mederburkolás esetén: 312m2 x 0,30m = 93,60m3	455,85 m3	2 383,25	1 086 405
ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. Referencia ár: 331,15 Ft/m2 575m x 3,15m = 1811,25m2	1811,25 m2	331,15	599 795
ÉNGY kód: 21-004-0015731 Kód: 21-004-007.2 Verzió:2017-1	Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) Referencia ár: 2212,2 Ft/m3 575m x 1,00m x 0,15m x 2 = 172,50m3	172,50 m3	2 212,20	381 605

21-005 Csatornák földmunkái

ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között Referencia ár: 1140 Ft/m3 185m x 0,40m2 = 74,00m3	74,00 m3	1 140,00	84 360
--	---	----------	----------	--------

21-006 Közlekedési pályák különleges földmunkái

MVH kód: 21-006-0016124 Kód: 21-006-005 Verzió:2017-1	Felületek rendezése közlekedési pályákföldművének két oldalán, gépi erővel Referencia ár: 187 Ft/m2 575m x 1,0m x 2 = 1150,00m2	1150,00 m2	187,00	215 050
---	--	------------	--------	---------

21-007 Nagy tömegű földmunka

h -

ÉNGY kód: 21-007-1729911	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel,			
Kód: 21-007-002.1.1.1.6-0990001	18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban,			
Verzió:2017-1	szállítással,			
	0-1600,0 m között,			
	800,1-1000,0 m között			
	Szállító útvonal öntözése	633,94 m3	2 336,40	1 481 137
	Referencia ár: 2336,4 Ft/m3			
	575m x 3,15m x ~0,35m = 633,94m3			

21-008 Tömörítés

ÉNGY kód: 21-008-2245170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,			
Kód: 21-008-002.1.8	nagy felületen,			
Verzió:2017-1	tömörítési fok: 96%	990,60 m3	332,70	329 573
	Referencia ár: 332,7 Ft/m3			
	Tükör esetén: 1811,25m2 x 0,20m = 362,25m3			
	Homokos kavics esetén: 455,85m3			
	Nemesített padka esetén: 172,50m3			

Alépitményi munkák összesen: **5 259 359**

5. Közmű és vízépitési munkák

53. Közmű csatornaépítés

53-006 Helyszínen készített aknák vagy műtárgyak

MVH kód: 53-006-0617840	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,			
Kód: 53-006-001.1-0222140	akna- vagy műtárgybeton készítése			
Verzió:2017-1	C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.			
	D _{max} = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal	3 m3	31 104,95	93 315
	Referencia ár: 31104,95 Ft/m3			
	1db x 3m3 = 3m3			

53-101 Közmű és részüburkolat készítése, egyéb vízépitési munkák

MVH kód: 53-101-1693440	Részü- és mederburkolat;			
Kód: 53-101-006.2.1.1.2-0612134	Burkolat készítése			
Verzió:2012-1	előregyártott mederlapokból,			
	hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva,			
	burkolatvastagság: 10 cm			
	Mederlap 40/60/10 cm	312,00 m2	6 821,00	2 128 152
	Referencia ár: 6821,8 Ft/m2			
	390m x 0,80m = 312m2			

Közmű és vízépitési munkák összesen: **2 221 467**

6. Közlekedés építési munkák

61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

61-004 Makadám rendszerű alapok

ÉNGY kód: 61-004-0675351	Szört alap készítése, egy rétegben,			
Kód: 61-004-001.1-0110517	15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből			
Verzió:2017-1	Zúzottkő NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsza	316,25 m3	13 564,10	4 289 647
	Referencia ár: 13564,10 Ft/m3			
	575m x 2,75m x 0,20m = 316,25m3			

Közlekedés építési munkák összesen: **4 289 647**