

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Surd T-1 j. , T-2 j. és 1342/4 hrsz-ú út
Surd 06, 1177, 1312, 1060, 939, 844, 1342/4 hrsz


2	Alépitményi munkák	15 416 029
5	Közmű és vízépítési munkák	1 753 281
6	Közlekedés építési munkák	12 142 376
Összesen:		29 311 686
ÁFA 27%		7 914 155
Összesen ÁFA-val:		37 225 841

BAUTER-PRIZMA KFT. 
8800 Nagykálmán, Ady u. 50.
Adószám: 14467459-2-20
Számla: 10101054-12331000-01001000

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Surd, T-1 j. út
Surd 06, 1177, 1312 hrsz-ú út

2	Alépitményi munkák	4 003 465
5	Közmű és vízépitési munkák	732 310
6	Közlekedés építési munkák	2 830 214
Összesen:		7 565 989
ÁFA 27%		2 042 817
Összesen ÁFA-val:		9 608 806


BAUTER-PRIZMA RTT.
8800 Nagykőrös, Ady u. 50.
Adószám: 14467459-2-20
Szcz: 10101054-12331000-01001000

2. Alépfőtmenyi munkák

21. Irtás, föld- és sziklamunka

21-001 Irtás, parkosítás

ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Verzió:2017-1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig Referencia ár: 2412,9Ft/10m2	119,00 10m2	2 412,90	287 135
ÉNGY kód: 21-001-0014360 Kód: 21-001-013.3.1-0631101 Verzió:2016-2	Fűvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, 4dkg/m2 minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 Referencia ár: 3393,5 Ft/10 m2	166,80 10m2	3 393,50	566 036
ÉNGY kód: 21-001-1672032 Kód: 21-001-021.1.1 Verzió:2017-1	Gazkaszálás sík területen, kézi erővel Referencia ár: 2298 Ft/100 m2 493,25m x 2m x 2 = 1973m2	19,73 100 m2	2 298,00	45 340

21-002 Előkészítő földmunka

ÉNGY kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2017-1	Humuszos termőréteg, termőföld lecsedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig Referencia ár: 561 Ft/m3	104,30 m3	561,00	58 512
--	--	-----------	--------	--------

21-004 Alakító földmunka

ÉNGY kód: 21-004-0015445 Kód: 21-004-003.2 Verzió:2017-1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbség Referencia ár: 348,45 Ft/m2	521,70 m2	348,45	181 786
ÉNGY kód: 21-004-0015595 Kód: 21-004-004.2.2-0120125 Verzió:2017-1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza Referencia ár: 2383,25 Ft/m3 Út esetén: 493,25m x 3,15m x 0,20m = 310,75m3 Mederburkolás esetén: 80m2 x 0,30m = 24m3	267,05 m3	2 383,25	636 447
ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. Referencia ár: 331,15 Ft/m2 493,25m x 3,15m = 1553,74m2	1215,44 m2	331,15	402 493
ÉNGY kód: 21-004-0015731 Kód: 21-004-007.2 Verzió:2017-1	Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) Referencia ár: 2212,2 Ft/m3 493,25m x 1,00m x 0,15m x 2 = 148m3	115,80 m3	2 212,20	256 173

21-005 Csatornák földmunkái

ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között Referencia ár: 1140 Ft/m3 784m x 0,40m2 = 313,60m3	313,60 m3	1 140,00	357 504
--	--	-----------	----------	---------

21-006 Közlekedési pályák különleges földmunkái

MVH kód: 21-006-0016124 Kód: 21-006-005 Verzió:2017-1	Felületek rendezése közlekedési pályákföldművének két oldalán, gépi erővel Referencia ár: 187 Ft/m2 493,25m x 1,0m x 2 = 986,50m2	771,70 m2	187,00	144 308
---	---	-----------	--------	---------

21-007 Nagy tömegű földmunka

ÉNGY kód: 21-007-1729911 Kód: 21-007-002.1.1.1.6-0990001 Verzió:2017-1	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással,			
--	--	--	--	--

0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése Referencia ár: 2336,4 Ft/m3 493,25m x 3,15m x ~0,35m = 543,80m3	367,80 m3	2 336,40	859 328
--	-----------	----------	---------

21-008 Tömörítés

ÉNGY kód: 21-008-2245170 Kód: 21-008-002.1.8 Verzió:2017-1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 96% Referencia ár: 332,7 Ft/m3 Tükör esetén: 1553,74m2 x 0,20m = 310,75m3 Homokos kavics esetén: 334,75m3 Nemesített padka esetén: 148,00m3	626,40 m3	332,70	208 403
--	--	-----------	--------	---------

Alépitményi munkák összesen:

4 003 465

5. Közmű és vízépitési munkák

53. Közmű csatornaépítés

53-006 Helyszínen készített aknák vagy műtárgyak

MVH kód: 53-006-0617840 Kód: 53-006-001.1-0222140 Verzió:2017-1	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{cm} max = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal Referencia ár: 31104,95 Ft/m3 2db x 3m3 = 6m3	6,00 m3	31 104,95	186 630
---	---	---------	-----------	---------

53-101 Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépitési munkák

MVH kód: 53-101-1693440 Kód: 53-101-006.2.1.1.2-0612134 Verzió:2012-1	Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm Mederlap 40/60/10 cm Referencia ár: 6821,8 Ft/m2 100m x 0,80m = 80m2	80,00 m2	6 821,00	545 680
---	---	----------	----------	---------

Közmű és vízépitési munkák összesen:

732 310

6. Közlekedés építési munkák

61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

61-003 Útépitési munkák megelőző tevékenységei

61-004 Makadám rendszerű alapok

ÉNGY kód: 61-004-0675351 Kód: 61-004-001.1-0110517 Verzió:2017-1	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakköböl Zúzottkő NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa Referencia ár: 13564,10 Ft/m3 493,25m x 2,75m x 0,20m = 271,56m3	212,46 m3	13 564,10	2 830 214
--	---	-----------	-----------	-----------

Közlekedés építési munkák összesen:

2 830 214

4 -

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Surd T-2 j. út
Surd 1060, 939, 844 hrsz-ú út

2	Alépítményi munkák	10 346 621
5	Közmű és vízépitési munkák	1 020 971
6	Közlekedés építési munkák	8 510 523
Összesen:		19 878 115
ÁFA 27%		5 367 091
Összesen ÁFA-val:		25 245 206


BAUTERC-PRIZMA KFT. 5.
6800 Nagykároly, Ady u. 80.
Adószám: 14467459-2-20
Számla: 10101054-12331000-01001000

2. Alépítményi munkák

21. Írtás, föld- és sziklamunka

21-001 Írtás, parkosítás

ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Verzió:2017-1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig Referencia ár: 2412,9Ft/10m2	99,00 10m2	2 412,90	238 877
ÉNGY kód: 21-001-0014360 Kód: 21-001-013.3.1-0631101 Verzió:2016-2	Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, 4dkg/m2 minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 Referencia ár: 3393,5 Ft/10 m2	262,00 10m2	3 393,50	889 097
ÉNGY kód: 21-001-1672032 Kód: 21-001-021.1.1 Verzió:2017-1	Gazkaszálás sík területen, kézi erővel Referencia ár: 2298 Ft/100 m2 1140,78m x 2m x 2 = 4563,12m2	45,63 100 m2	2 298,00	104 860

21-002 Előkészítő földmunka

ÉNGY kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2017-1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig Referencia ár: 561 Ft/m3	457,55 m3	561,00	256 687
--	--	-----------	--------	---------

21-004 Alakító földmunka

ÉNGY kód: 21-004-0015445 Kód: 21-004-003.2 Verzió:2017-1	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbség Referencia ár: 348,45 Ft/m2	2280,00 m2	348,45	794 466
ÉNGY kód: 21-004-0015595 Kód: 21-004-004.2.2-0120125 Verzió:2017-1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza Referencia ár: 2383,25 Ft/m3 Út esetén: 1140,78m x 3,15m x 0,20m = 718,70m3 Mederburkolás esetén: 136m2 x 0,30m = 40,80m3	759,50 m3	2 383,25	1 810 078
ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. Referencia ár: 331,15 Ft/m2 1140,78m x 3,15m = 3593,46m2	3593,46 m2	331,15	1 189 974
ÉNGY kód: 21-004-0015731 Kód: 21-004-007.2 Verzió:2017-1	Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) Referencia ár: 2212,2 Ft/m3 1140,78m x 1,00m x 0,15m x 2 =342,23m3	342,23 m3	2 212,20	757 081

21-005 Csatornák földmunkái

ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között Referencia ár: 1140 Ft/m3 734m x 0,40m2 = 293,60m3	293,60 m3	1 140,00	334 704
--	--	-----------	----------	---------

21-006 Közlekedési pályák különleges földmunkái

MVH kód: 21-006-0016124 Kód: 21-006-005 Verzió:2017-1	Felületek rendezése közlekedési pályákföldművének két oldalán, gépi erővel Referencia ár: 187 Ft/m2 1140,78m x 1,0m x 2 = 2281,56m2	2281,56 m2	187,00	426 652
---	---	------------	--------	---------

21-007 Nagy tömegű földmunka

ÉNGY kód: 21-007-1729911	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel,			
Kód: 21-007-002.1.1.1.6-0990001	18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban,			
Verzió:2017-1	szállítással,			
	0-1600,0 m között,			
	800,1-1000,0 m között			
	Szállító útvonal öntözése	1257,70 m3	2 336,40	2 938 490
	Referencia ár: 2336,4 Ft/m3			
	1140,78m x 3,15m x -0,35m =1257,7m3			

21-008 Tömörítés

ÉNGY kód: 21-008-2245170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,			
Kód: 21-008-002.1.8	nagy felületen,			
Verzió:2017-1	tömörítési fok: 96%	1820,42 m3	332,70	605 654
	Referencia ár: 332,7 Ft/m3			
	Tükör esetén: 3593,46m2 x 0,20m =718,69m3			
	Homokos kavics esetén: 759,50m3			
	Nemesített padka esetén: 342,23m3			

Alépfőtmenyi munkák összesen:**10 346 621****5. Közmu és vízépítési munkák****53. Közmu csatornaépítés****53-006 Helyszínen készített akna vagy műtárgyak**

MVH kód: 53-006-0617840	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,			
Kód: 53-006-001.1-0222140	akna- vagy műtárgybeton készítése			
Verzió:2017-1	C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.			
	D _{max} = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal	3,00 m3	31 104,95	93 315
	Referencia ár: 31104,95 Ft/m3			
	1db x 3m3 = 3m3			

53-101 Közmu és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák

MVH kód: 53-101-1693440	Rézsű- és mederburkolat;			
Kód: 53-101-006.2.1.1.2-0612134	Burkolat készítése			
Verzió:2012-1	előregyártott mederlapokból,			
	hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva,			
	burkolatvastagság: 10 cm			
	Mederlap 40/60/10 cm	136,00 m2	6 821,00	927 656
	Referencia ár: 6821,8 Ft/m2			
	170m x 0,80m = 136m2			

Közmu és vízépítési munkák összesen:**1 020 971****6. Közlekedés építési munkák****61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése****61-004 Makadám rendszerű alapok**

ÉNGY kód: 61-004-0675351	Szórt alap készítése, egy rétegben,			
Kód: 61-004-001.1-0110517	15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből			
Verzió:2017-1	Zúzottkő NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	627,43 m3	13 564,10	8 510 523
	Referencia ár: 13564,10 Ft/m3			
	1140,78m x 2,75m x 0,20m = 627,43m3			

Közlekedés építési munkák összesen:**8 510 523**

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Surd T-1 j. út - 1342/4 hrsz-ú terület

2	Alépitményi munkák	1 065 944
6	Közlekedés építési munkák	801 638
Összesen:		1 867 582
ÁFA 27%		504 247
Összesen ÁFA-val:		2 371 829

BAUTER-PRIZMA KFT. 
 6800 Nagykanizsa, Ady u. 60.
 Adószám: 14467459-2-20
 SZÉL: 10101034-11331000-01001000

Handwritten signature or mark.

2. Alépítményi munkák				
21. Irtás, föld- és sziklamunka				
21-002 Előkészítő földmunka				
ÉNGY kód: 21-002-0014456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-			
Kód: 21-002-001.1	50,0 m-ig	93,00 m3	561,00	52 173
Verzió:2017-1	Referencia ár: 561 Ft/m3			
	Gépi számítás alapján			
21-004 Alakító földmunka				
ÉNGY kód: 21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával			
Kód: 21-004-003.2	rézsűn 5,0 m szintkülönbségig	465,00 m2	348,45	162 029
Verzió:2017-1	Referencia ár: 348,45 Ft/m2			
	Gépi számítás alapján			
ÉNGY kód: 21-004-0015595	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,			
Kód: 21-004-004.2.2-0120125	3,00 m szélesség felett,			
Verzió:2017-1	osztályozatlan kavicsból			
	Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	67,70 m3	2 383,25	161 346
	Referencia ár: 2383,25 Ft/m3			
	Út esetén: 107,40m x 3,15m x 0,20m = 67,70m3			
ÉNGY kód: 21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül,			
Kód: 21-004-005.1.1.1	sík felületen			
Verzió:2017-1	gépi erővelkiegészítő kézi munkával			
	talajosztály: I-IV.	338,30 m2	331,15	112 028
	Referencia ár: 331,15 Ft/m2			
	107,40m x 3,15m = 338,30m2			
ÉNGY kód: 21-004-0015731	Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés			
	nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,			
Kód: 21-004-007.2	egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	32,20 m3	2 212,20	71 233
Verzió:2017-1	Referencia ár: 2212,2 Ft/m3			
	107,40m x 1,00m x 0,15m x 2 = 32,20m3			
21-006 Közlekedési pályák különleges földmunkái				
MVH kód: 21-006-0016124	Felületek rendezése közlekedési pályákföldművének két oldalán, gépi erővel	214,80 m2	187,00	40 168
Kód: 21-006-005	Referencia ár: 187 Ft/m2			
Verzió:2017-1	107,40m x 1,0m x 2 = 214,80m2			
21-007 Nagy tömegű földmunka				
ÉNGY kód: 21-007-1729911	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel,			
Kód: 21-007-002.1.1.1.6-0990001	18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban,			
Verzió:2017-1	szállítással,			
	0-1600,0 m között,			
	800,1-1000,0 m között			
	Szállító útvonal öntözése	176,00 m3	2 336,40	411 206
	Referencia ár: 2336,4 Ft/m3			
	Gépi számítás alapján			
21-008 Tömörítés				
ÉNGY kód: 21-008-2245170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,			
Kód: 21-008-002.1.8	nagy felületen,			
Verzió:2017-1	tömörítési fok: 96%	167,60 m3	332,70	55 761
	Referencia ár: 332,7 Ft/m3			
	Tükrő esetén: 2520,00m2 x 0,20m = 67,70m3			
	Homokos kavics esetén: 67,70m3			
	Nemesített padka esetén: 32,20m3			
Alépítményi munkák összesen:				1 065 944
6. Közlekedés építési munkák				
61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése				
61-004 Makadám rendszerű alapok				
ÉNGY kód: 61-004-0675351	Szört alap készítése, egy rétegben,			

Handwritten signature

Kód: 61-004-001.1-0110517	15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköböl				
Verzió: 2017-1	Zúzottkő NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	59,10	m3	13 564,10	801 638
	Referencia ár: 13564,10 Ft/m3				
	107,40m x 2,75m x 0,20m = 59,10m3				
Közeledés építési munkák összesen:					801 638

K